

Приказ

№ 33/Б - ОД

от « 10 » апреля 2025 г.

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025 – 2026 уч. года

В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 уч. года
2. Контроль за выполнением плана подготовки возложить на заместителя по АХР Степанову А.М.
3. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ № 24»

И.Ю. Тереханова»

С приказом ознакомлен:

10.04.2025.

А.М. Степанова



Согласовано:
Представитель РСО:

Представитель ООО «ГЭК»

В.С. Зеленин

И.о.директора МУП г. Сарапула
«Городские ТеплоСистемы»

М.В. Казаков



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ №24»

Тереханова И.Ю.

«10» апреля 2025

План

мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 учебного года

1. Общие сведения

1	Адрес объекта	Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Фурманова, д.1 а
2	Общая площадь здания	4118,6 кв.м.
3	Год постройки	1971 год
4	Наличие подвала/ площадь подвала	имеется / 87,9 кв.м.
5	Наличие АИТП	имеется
6	Тип системы отопления	закрытая
7	Схема отопления	двухтрубная
8	Система ГВС	имеется
9	материал трубопроводов системы отопления	металл
10	Наличие оборудованного узла чёта тепловой энергии	встроенный в здание
11	Теплоснабжающая организация	Общество с ограниченной ответственностью «Губахинская энергетическая компания»

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периода.

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2022-2023 г.г.	240
	2023-2024 г.г.	242
	2024-2025 г.г.	240
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С
	2022-2023 г.г.	- 8,7
	2023-2024 г.г.	- 11,6
	2024-2025 г.г.	-8,7
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период	Гккал
	2022-2023 г.г.	615,14
	2023-2024 г.г.	614,22
	2024-2025 г.г.	604,59
4	Случаи размораживания внутренней системы отопления	кол-во
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
5	Случаи аварий /дефектов внутренней системы отопления	кол-во

	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
6	Особенности функционирования объекта теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	кол-во
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	кол-во
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	кол-во
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
6.4	Количество случаев перерасчета платы за снижение качества параметров услуги отопления	кол-во
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду.

№п/п	Перечень мероприятий	Срок исполнения	Ответственный
1	Снятие, поверка, установка манометров.	май, июнь	Степанова А.М.
2	Провести ревизию запорной арматуры на СО и элеваторном узле	май	Быков С.Н.
3	Установить, по необходимости, прокладки на фланцевых соединениях трубопроводной системы отопления: - из паронита (при температуре перемещаемой среды не более 150С) - из термостойкой резины (при температуре перемещаемой среды не более 130С)	май,июнь	Быков С.Н.
4	Проверить работоспособность приборов учета	май	Степанова А.М.
5	Проверить утепление подвалов и тепловых пунктов	май	Степанова А.М.
6	Установить по необходимости, на фланцевых соединениях заглушки	май	Быков С.Н.
7	Устранить недостатки на отопительной системе, согласно ранее выданных предписаний теплоснабжающей организацией	май, июнь	Степанова А.М.
8	Заполнить перед опрессовкой внутреннюю систему отопления	июнь	Быков С.Н.
9	Провести опрессовку внутренней системы отопления и промывки ГВС, согласно утвержденного графика	июль	Подрядная организация

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду.

№п/п	Перечень документов	Срок исполнения
1	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду 2025-2026 г.г.	март-апрель
2	Приказ « О назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок»	май-июнь
3	Удостоверение о проверке знаний	июнь
4	Акты сверки с ресурсоснабжающими организациями	июль
5	План производственных работ на летний период 2025 года	май
6	Контракт на опрессовку внутренней системы отопления и промывки ГВС.	июнь-июль
7	Акты проверки готовности к отопительному периоду	июнь- июль
8	Паспорт готовности учреждения к отопительному сезону	июль